

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Татарского района

Д.Б.Шиберт

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области

Л.Н.Чаплыгина

2021 г.

Администрации Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №138

(локальная смета)

Устройство спортивной площадки в д.Неудачино Татарского района Новосибирской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 390,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда 29,982 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 122,44 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройство спортивной площадки												
подготовитовка площадки 10 м* 10 м												
1	ФЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	0,1	19,61	19,61 4,06		19,28		19,28 11,55			
		Накладные расходы от ФОТ	92%				10,63					
		Сметная прибыль от ФОТ	46%*0.85				4,52					
		Всего с НР и СП					34,43					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка слоем 15 см (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	0,195	3390,48 115,49	3262,79 171,22	12,2	6912,27	640,93	6254,28 950,22	17,06	14,4	2,81
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	126% 95%*0.85				2004,85 1284,85 10201,97					
3	ФССЦ-02.4.01-01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок М 600 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	19,366	194,15		194,15	26958,55			26958,55		
монтаж тренажеров												
4	ФЕР01-02-059-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Рытье ям вручную глубиной до 1 м (шт) 50,37 = 1 972,87 - 0,05 x 36 000,00 - 7 x 17,50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	6	50,37 50,37			8601,18	8601,18			6,61	39,66
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	89% 40%*0.85				7655,05 2924,4 19180,63					
5	ФЕР06-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	0,011	10699,23 3333,24	3487,73 480,73	3878,26	1726,51	1043,50	377,13 150,50	305,88	394	4,33
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	102% 58%*0.85				1217,88 588,64 3533,03					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФЕР06-15-001-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 3,5 - В 5 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	0,011	27747,06 2082,6	1888,13 366,19	23776,33	2731,38	651,98	204,16 114,64	1875,24	267	2,94
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	73% 34%				559,63 260,65 3551,66					
7	ФССЦ-07.2.07.12-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	0,1	10045		10045	7202,27			7202,27		
8	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж: (тренажеров прим) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	1,56	592,21 397,5	112,75 3,82	81,96	20293,79	17648,05	1729,00 169,60	916,74	46,6	72,7
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	93% 62%*0.85				16570,41 9389,9 46254,1					
9	Коммерческое предложение ООО "БУМ"	Спортивные тренажеры Романа 207.04.05 Тренажер для спины наклонный (шт) МАТ=19500/7,17/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	1	2266,39 19500/7,17/ 1,2		2266,39 19500/7,17/ 1,2	16250,02			16250,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Комерческое предложение ООО "БУМ"	Спортивный Тренажер "Брусся" Романа 207.33.05 (шт) МАТ=34700/7,17/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	1	4033,01 34700/7,17/ 1,2		4033,01 34700/7,17/ 1,2	28916,68			28916,68		
11	Комерческое предложение ООО "БУМ"	Спортивные тренажеры Романа 207.19.05 Тренажер "Жим от груди" (шт) МАТ=39700/7,17/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	1	4614,13 39700/7,17/ 1,2		4614,13 39700/7,17/ 1,2	33083,31			33083,31		
12	Комерческое предложение ООО "БУМ"	Спортивные тренажеры Романа 207.38.05 Тренажер "Жим ногами" (шт) МАТ=31800/7,17/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	1	3695,96 31800/7,17/ 1,2		3695,96 31800/7,17/ 1,2	26500,03			26500,03		
13	Комерческое предложение ООО "БУМ"	Спортивные тренажеры Тренажер "Двойные лыжи" Романа 207.21.05 (шт) МАТ=57900/7,17/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	1	6729,43 57900/7,17/ 1,2		6729,43 57900/7,17/ 1,2	48250,01			48250,01		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Коммерческое предложение ООО "БУМ"	Спортивные тренажеры Тренажер Гребной Романа 207.51.05 (шт) МАТ=36100/7,17/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	1	4195,72 36100/7,17/ 1,2		4195,72 36100/7,17/ 1,2	30083,31			30083,31		
15	Коммерческое предложение ООО "БУМ"	Транспортные расходы (доставка) (шт) МАТ=30000/7,17/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	1	3486,75 30000/7,17/ 1,2		3486,75 30000/7,17/ 1,2	25000,00			25000,00		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							282528,59	28585,64	8583,85 1396,51	245359,10		122,44
Накладные расходы							28018,45					
Сметная прибыль							14452,96					
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							26992,98					
Автомобильные дороги							10201,97					2,81
Земляные работы, выполняемые ручным способом							19180,63					39,66
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве							3533,03					4,33
Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок							3551,66					2,94
Линии электропередачи							7202,27					
Строительные металлические конструкции							254337,46					72,7
Итого							325000,00					122,44
В том числе:												
Материалы							245359,10					
Машины и механизмы							8583,85					
ФОТ							29982,15					
Накладные расходы							28018,45					
Сметная прибыль							14452,96					
НДС 20% от 325000							65000,00					
ВСЕГО по смете							390000,00					122,44

Составил:  Техник 1 категории Грабельников Д.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Техник 1 категории Киршбаум И.П.
(должность, подпись, расшифровка)